

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Έργο: **Αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του
εσωτερικού οδικού δικτύου της πόλης Παραμυθιάς
του Δήμου Σουλίου**

Προϋπ **200.000,00 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. **24 %**)

Αρ. **71/2025**
Μελετης :

ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πηγή
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

Χρήση **2025**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιτλωνίου	Κωδικός Ανάθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά

1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ22.10.1)	1.1	ΟΙΚ2226	m3	10,00	30,85	308,50
2	ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ (ΟΔΟΔ2Α)	1.2	ΟΔΟ1132	m2	8.000,00	3,40	27.200,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							27.508,50

Ομάδα Οδοστρωσία

1	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης (ΥΔΡ16.12)	2.1	ΗΛΜ 4	τεμαχ	10,00	30,90	309,00
2	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού, για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. (ΥΔΡ16.7.1)	2.2	50%ΥΔΡ632 7 50%ΥΔΡ630 1	τεμαχ	23,00	82,00	1.886,00
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	2.3	ΟΔΟ4120	m2	8.000,00	0,45	3.600,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (ΟΔΟΔ6)	2.4	ΟΔΟ4421B	tn	54,5229	80,70	4.400,00
5	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΟΔΟΔ8Α)	2.5	ΟΔΟ4521B	m2	8.000,00	9,40	75.200,00
Άθροισμα ομάδας Οδοστρωσία							85.395,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση

1	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΔΟΕ9.3)	3.1	ΟΙΚ6541	τεμαχ	10,00	34,50	345,00
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") (ΟΔΟΕ10.1)	3.2	ΟΔΟ2653	τεμαχ	10,00	31,10	311,00
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1)	3.3	ΟΙΚ7788	m2	172,00	3,80	653,60
Αθροισμα ομάδας Σήμανση - Ασφάλιση							1.309,60

Αθροισμα εργασιών	114.213,10
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	20.558,36
Σύνολο	134.771,46
Απρόβλεπτα 15 %	20.215,72
Απολογιστικά για ΑΕΚΚ (με ΟΕ&ΕΕ)	944,00
Αναθεωρήσεις	5.359,14
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	161290,32
Φ.Π.Α. 24 %	38.709,68
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	200000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	200000,00

Συντάχθηκε

Παραμυθιά 20-10-2025

Ο ειδικός συνεργάτης




Ντάγκας Ευάγγελος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ.

Ελέγχθηκε

Παραμυθιά 20-10-2025

Η Αν. Προϊσταμένη Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Σουλίου



Μπουσταντζή Αντιγόνη
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ.

Θεωρήθηκε

Παραμυθιά 20-10-2025

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Περιβάλλοντος & Πολ/μίας
Δήμου Σουλίου



Παππάς Γρηγόριος
Περιβαλλοντολόγος